



Адрес объекта или его наименование:

Общая площадь объекта:

85 кв.м.

Наименование работ	Ед	Кол-во	Цена	Сумма
Демонтажные работы				
Демонтаж легких кирпичных или гипсовых перегородок	кв.м.	10	97	942
Стены				
Устройство межкомнатных перегородок	кв.м.	35	223	7 822
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором	кв.м.	214	243	51 868
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью	кв.м.	40	243	9 806
Штукатурка откосов	пог.м.	25	238	6 144
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы	пог.м.	25	48	1 229
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка"	пог.м.	25	76	1 967
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску)	пог.м.	25	95	2 458
Покраска откосов в/э составом	пог.м.	25	76	1 967
Монтаж звукоизоляционных панелей	кв.м.	52	190	10 106
Устройство гидроизоляции стен	кв.м.	16	95	1 517
Устройство ГКЛ	кв.м.	52	238	12 633
Установка скрытого ревизионного люка	шт.	1	475	567
Установка защитных металлических уголков	пог.м.	57	38	2 216
Устройство подоконной доски	пог.м.	7	181	1 197
Устройство малярной сетки (2х2) стены	кв.м.	211	48	10 238
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой)	кв.м.	211	76	16 380
Финишное шпатлевание стен (подготовка под обои)	кв.м.	121	114	14 109
Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка"	кв.м.	60	76	4 661
Финишное шпатлевание стен (подготовка под покраску)	кв.м.	60	209	12 820
Оклейка стен обоями	кв.м.	104	143	15 085
Оклейка стен фотообоями	кв.м.	18	285	5 102
Покраска стен в/э составом	кв.м.	60	114	6 993
Потолки				
Устройство системы вентиляции	точка	3,51	475	1 700
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоноктакт)	кв.м.	32,64	48	1 582
Установка маяков для штукатурки	кв.м.	32,64	86	2 847
Штукатурка потолка по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором	кв.м.	32,64	238	7 908
Устройство конструкций из ГКЛВ на мет.каркасе	кв.м.	51,83	352	18 583
Устройство металлических уголков	пог.м.	39,37	38	1 526
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой)	кв.м.	84,47	95	8 186
Устройство малярного стеклохолста (паутинка)	кв.м.	84,47	76	6 548
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску)	кв.м.	84,47	238	20 464
Окрашивание потолка (2 слоя)	кв.м.	84,47	114	9 823
Полы				
Устройство рулонной шумоизоляции	кв.м.	85,06	76	6 593
Устройство армирующей сетки	кв.м.	85,06	48	4 121
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см)	кв.м.	90,21	238	21 852
Устройство гидроизоляции	кв.м.	7,61	95	736
Устройство "наливного пола"	кв.м.	77,34	76	5 996
Устройство ламината (замковое соединение)	кв.м.	77,34	209	16 486
Устройство плинтуса	пог.м.	57,56	67	3 905

Плиточные работы				
Облицовка стен или пола керамической плиткой (не менее 30х30 см)	кв.м.	50,31	475	24 375
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка)	кв.м.	50,31	48	2 438
Электро-монтажные работы				
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме	точка	91,26	304	28 298
Монтаж нового электрощита	шт.	1,17	475	567
Монтаж слаботочного электрощита	шт.	1,17	475	567
Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей	шт.	70,20	143	10 204
Установка светодиодной ленты	пог.м.	8,54	48	414
Установка точечного светильника	шт.	44,46	171	7 755
Установка люстры	шт.	4,68	380	1 814
Установка бра	шт.	3,51	238	851
Сантехнические работы				
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей	точка	12,87	760	9 977
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации	точка	5,85	475	2 835
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды	шт.	2,34	950	2 267
Монтаж устройства системы защиты от протечки типа "нептун"	шт.	2,34	475	1 134
Сборка, установка и подключение системы фильтрации воды	шт.	2,34	475	1 134
Сборка, установка и подключение коллекторов отопления	шт.	2,34	950	2 267
Разводка труб отопления по новой схеме. Подключение к радиатору	точка	3,51	2 185	7 822
Устройство душевого поддона в строительном исполнении	шт.	1,17	5 700	6 802
Установка раковины	шт.	1,17	475	567
Установка унитаза	шт.	1,17	475	567
Установка и подключение смесителя	шт.	1,17	475	567
Установка и подключение смесителя и душевой лейки	шт.	1,17	665	794
Установка и подключение полотенцесушителя	шт.	1,17	760	907
Итого				451 606

Стоимость кв.м: ----

Все цены указаны в рублях